

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ ม.2

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 440,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ ม.2

โดยการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างบ้านป่าพิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะเลขที่ 45/2561

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 440,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีทัต ธรรมธิกุล

6.2 นายวิชาญ ไชยเสน

6.3 นายชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

แบบ ปร.๕  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประเภทงาน	งานถนน	บึงบประมาณ	๒๕๖๑
โครงการ	ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านสายข้างบ้านป่าพิน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒		
สายทาง	ข้างบ้านป่าพิน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง		
กว้าง	๓.๐๐-๔.๐๐ ม.	โหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ	ม.
ยาว	๑๘๒ ม.	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๖๗๒.๐๐ ตร.ม.
แบบเลขที่	45/2561	จำนวน	3 แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.๔		จำนวน	๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๒๙,๑๒๒.๘๒	๑.๓๖๒๔	๔๔๘,๓๙๖.๙๒	
		-	-	-	
สรุป				๔๔๘,๓๙๖.๙๒	
		คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ ๒,๔๑๗,๕๘๒.๔๒ บาท/กิโลเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ (นายอิทธิต ธรรมธิกุล) ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ (นายวิชาญ ไชยเสน) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ  
ลงชื่อ (นายชยันต์ ทิพย์วังเมฆ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา  
ลงชื่อ (นายศกร บุญสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ แบบประเมินราคากลางงานทาง

สายทาง ช้างบ้านป่าหิน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ

ตำบลแม่เมาะ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านสายช้างบ้านป่าหิน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
๑	ประเภทงานทาง							
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานยกนูนทางเก่า ( ขนาดกลาง )	ความหนา	๕.๐๐ ซม.			๑.๓๖๖๔		
	๑.๑ งานคู่อริหรือวางรางและไหล่ทางเดิม จนถึงระดับ	(คู่อริหินคลุกความหนา	๑๐.๐๐ ซม.)			๑.๓๖๖๔		
	๑.๓ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วทับ	(คู่อริหินคลุกความหนา	๑๐.๐๐ ซม.)			๑.๓๖๖๔		
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิมแล้วทับ	(คู่อริหินคลุกความหนา	๑๐.๐๐ ซม.)			๑.๓๖๖๔		
	๑.๕ งานเกลี่ยปรับคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง)			๖๗๒๐	๕,๖๕๕.๖๕	๑.๓๖๖๔	๑๑.๕๗	๗,๗๐๘.๓๕
	๑.๖ งานทรายถม					๑.๓๖๖๔		
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือก					๑.๓๖๖๔		
	๑.๘ งานรองพื้นทาง(ลูกรังหรืออัดแน่น)					๑.๓๖๖๔		
	๑.๙ งานหินคลุกอัดแน่น(หนา ๐.๒๐ ม.)					๑.๓๖๖๔		
	งานปรับปรุงขอบเขตผิวทาง							
	๒.๑ Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)					๑.๓๖๖๔		
๒.๒ Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)					๑.๓๖๖๔			
๒.๓ Pavement In-Place Recycling			๑๓๓๔	๖๑๑.๘๓	๑.๓๖๖๔	๘๓๓.๕๖	๑๑๑,๖๖๖.๖๖	
๓	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	๒.๓.๑ Pavement In-Place Recycling(กรณีเสริมหินคลุกบนพื้นทางเดิม)							
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	๓.๑ PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	๓.๑.๑ PRIME COAT			๖๗๒๐.๐๐	๒๗.๕๕	๑.๓๖๖๔	๓๘.๐๗	๒๕,๕๓๑.๕๕
	๓.๑.๒ TACK COAT					๑.๓๖๖๔		
๓.๒ งานผิวทาง Para - Asphalt concrete								
๓.๒.๑ ปูน Prime Coat ความหนา	๕.๐๐ ซม.				๑.๓๖๖๔			
๓.๒.๒ ปูน Tack Coat ความหนา	๕.๐๐ ซม.				๑.๓๖๖๔			
๔	งานติดตั้งราง							
	๔.๑ สีเทอโรโมพลาสติก							
	๔.๒ หมู่อลูมิเนียมสังกรี ชนิด ๒ ด้าน(รวมค่าติดตั้ง)			๓๖.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑.๓๖๖๔	๓๖๗.๘๕	๑๓,๒๖๖.๕๓
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๖๔	๕๕๔.๙๖	
ลงชื่อ	ประธานกรรมการ			๓๒๗,๑๒๖,๘๒๖				

( นายอิทธิก ธรรมฤกษ์ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่เกาะ แบบประเมินราคาผลงานทาง

สายทาง ชำบ้านป่าหิน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เกาะ

ตำบลแม่เกาะ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านสายชำบ้านป่าหิน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
๕	งานจราจรสี่เลน	หลัก	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๑ งานปรับปรุง	หลัก	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๑.๑ หลักแนวโค้ง คสล.	ป้าย	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๑.๒ หลักกิโลเมตร	ม.	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๑.๓ ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๑.๔ Guard rail	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒ งานติดตั้ง	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒.๑ ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ทข. ๓-๑๒๑/๔๔)	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒.๕ ป้ายจราจรแบบ ต (ค.๑-ค.๖๐,ค.๖๒,ค.๗๕)	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒.๖ ป้ายจราจรแบบ ค.๖๑	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒.๗ ป้ายเตือนแนวทางโค้งและโค้งซ้ายแบบ ค.๖๓,ค.๖๖	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒.๑๖ ป้ายจราจรแบบ น.๑, ทช(ขนาดป้ายจราจร ๒)	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒.๓๗ ป้ายจราจรแบบ น.๒๔(๑) แผ่นป้าย	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒.๓๘ ป้ายจราจรแบบ น.๒๕(๒) แผ่นป้าย	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
๕.๒.๑๔๔ ป้ายจราจรแบบ น.๒๕(๓) แผ่นป้าย	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-	
๕.๒.๒๐๐ ป้ายจราจรแบบ น.๔๑(๑) แผ่นป้าย	ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง</b>				<b>๓๒๖๔,๑๒๒,๔๖๒</b>				

ลงชื่อ ( นายธีทัต ธรรมธิกุล )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการกองช่าง