

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ ม.2 สายชอยข้างร้าน
กิตศักดิ์พาณิชย์ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ ม.2สายชอยข้างร้าน กิตศักดิ์
พาณิชย์โดยการปูยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชอยข้างร้าน กิตศักดิ์พาณิชย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง3.00-
4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะเลขที่ 47/2561

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 160,000.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีทัต ธรรมธิกุล

6.2 นายวิชาญ ไชยเสน

6.3 นายชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

แบบ พร.๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประเภทงาน	งานถนน	ปีงบประมาณ	๒๕๖๑
โครงการ	ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านสายซอยข้างร้านกีดศักดิ์พาณิชย์ บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒		
สายทาง	สายซอยข้างร้านกีดศักดิ์พาณิชย์ บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง		
กว้าง	๓.๐๐-๔.๐๐ ม.	ไหลทางสองข้างกว้างข้างละ	- ม.
ยาว	๗๔ ม.	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๒๔๘.๐๐ ตร.ม.
แบบเลขที่ ๔๗/๒๕๖๑		จำนวน	๓ แผ่น
ราคากลางตามแบบ พร.๕		จำนวน	๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๒๑,๙๑๘.๐๗	๑.๓๖๒๔	๑๖๖,๑๐๑.๑๗	ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน
		-	-	-	
		-	-	-	
สรุป				๑๖๖,๑๐๑.๑๗	
				๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ ๒,๑๖๒,๑๖๒.๑๖ บาท/กิโลเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายธีทัต ธรรมธิกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ ลงชื่อ (นายวิชาญ ไชยเสน)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ ลงชื่อ (นายชยานนท์ ทิพย์วังหม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ (นายศกร บุญสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่เม่า แบบประเมินราคากลางงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านสายซอยข้างบ้านกุดสีดัดพิทักษ์ชัย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เม่า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เม่า อำเภอแม่เม่า จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานขุดลอกทาง (ชนิดกลาง)							
	๑.๑.๑ งานขุดลอกทางและไหล่ทางเดิม จนถึงระดับ (ความหนา ๕.๐๐ ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๑.๑.๒ งานขุดลอกทางเดิมจนถึงระดับ (ขุดหรือหินคลุกความหนา ๑๐.๐๐ ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๑.๑.๓ งานเคลือบผิวสีทางเดิมจนถึงระดับ (ขุดหรือหินคลุกความหนา ๑๐.๐๐ ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๑.๒ งานเคลือบผิวสีทางเดิมจนถึงระดับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	๒๕๕	๒๕๕	๒,๐๕๕.๑๖	๑.๒๖๖๔	๒,๕๕๕.๕๑	๒,๕๕๕.๕๑
	๑.๖ งานทราดม	ลบ.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๑.๗ งานวัดตัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๑.๘ งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
ข.	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	๒.๑ Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๒.๒ Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๒.๓ Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๒.๓.๑ Pavement In-Place Recycling(กรณีเสริมหินคลุกบนพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	๓.๑ PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง	ตร.ม.	๒๕๕.๐๐	๒๕๕	๒,๕๕๕.๑๖	๑.๒๖๖๔	๓,๒๓๖.๒๗	๓,๒๓๖.๒๗
	๓.๑.๑ PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๓.๑.๒ TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	๓.๒ งานผิวทาง Para - Asphalt concrete	ตร.ม.	๒๕๕.๐๐	๒๕๕	๒,๕๕๕.๑๖	๑.๒๖๖๔	๓,๒๓๖.๒๗	๓,๒๓๖.๒๗
ค.	งานสีเส้นจราจร							
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	๑๖.๐๐	๑๖	๑๖๐.๐๐	๑.๒๖๖๔	๒๐๖.๖๕	๒๐๖.๖๕
	๔.๒ หมูสีสะท้อนแสง ชนิด ๒ ด้าน(รวมค่าติดตั้ง)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๒๖๖๔	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๑๒๑,๕๑๕.๐๗			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอิทธิต ธรรมธิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านสายซอยข้างร้านกิตติศักดิ์พาณิชย์ บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่มาะ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง
 ประมาณราควันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
๕	งานจราจรสังเคราะห์							
	๕.๑ งานปรับปรุง							
	๕.๑.๑ หลักรั้วโค้ง คสล.		-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๑.๒ หลักรั้วโลเมตร		-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๑.๓ ป้ายจราจร		-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๑.๔ Guard rail		-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	-
	๕.๒ งานติดตั้ง							
	๕.๒.๑ ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ทข. ๓-๑๒๑/๔๙)		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-
	๕.๒.๕ ป้ายจราจรแบบ ค (ค.๑-๓,๖,๑๖,๓๖,๓๗๕)		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-
	๕.๒.๖ ป้ายจราจรแบบ ค.๖๓		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-
	๕.๒.๗ ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้ายแบบ ค.๖๓ .๓.๖๖		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-
	๕.๒.๑๖ ป้ายจราจรแบบ น.๑ ทข(ขนาดป้ายจราจร ๒)		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-
	๕.๒.๑๗ ป้ายจราจรแบบ น.๒(๑ แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-
	๕.๒.๑๘ ป้ายจราจรแบบ น.๒(๒ แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-
๕.๒.๑๙ ป้ายจราจรแบบ น.๒(๓ แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	
๕.๒.๒๐ ป้ายจราจรแบบ น.๓(๑ แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	๑.๓๖๖๔	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					๑๒๑,๙๑๘.๐๗			

ลงชื่อ (นายธีทัต ธรรมฤดีกุล)
 ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง