

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายหน้า฼มาปนสถานบ้านนาแ฼มพัฒนา ม.11 ต.แม่เฒาะ อ.แม่เฒาะ จ.ลำปาง หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เฒาะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยโครงการปรับปรุงถนนสายหน้า฼มาปนสถานบ้านนาแ฼มพัฒนา ม.11 ต.แม่เฒาะ อ.แม่เฒาะ จ.ลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒาะเลขที่ 60/2561
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปคําค่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีทัต ธรรมธิกุล
 - 6.2 นายวิชาญ ไชยเสน
 - 6.3 นายชยานนท์ ทิพย์วังเมธ

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายหน้ามาปนสถานบ้านนาแม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เมาะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณราคา เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	๒,๔๑๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕๒.๖๙	๘๕๒,๐๙๙.๐๔	๑.๓๖๒๔	๔๘๐.๕๐	๑,๑๖๐,๘๘๘.๐๐
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๔๘,๔๕๘.๔๐	๑.๓๖๒๔	๕๕๑.๑๕	๖๖,๐๒๐.๓๐
๓	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๕๒.๘๐	เมตร	๓๙๔.๕๒	๒๐,๘๓๐.๖๖	๑.๓๖๒๔	๕๓๗.๔๙	๒๘,๓๗๙.๔๗
๔	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๒๑๓.๐๐	เมตร	๑๖๘.๓๐	๓๕,๘๔๗.๙๐	๑.๓๖๒๔	๒๒๙.๒๙	๔๘,๘๓๘.๗๗
๕	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		เมตร					
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	๒๖๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๑๖.๘๒	๘๓,๐๐๖.๘๔	๑.๓๖๒๔	๔๓๓.๖๔	๑๑๓,๐๘๙.๖๘
๗	งานดิน-ขุดตัด	๖๙๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๑๑.๙๙	๑๔,๖๕๗.๕๕	๑.๓๖๒๔	๒๘.๗๓	๑๙,๙๖๗.๓๕
๘	งานติดตั้ง GUARD RAIL	๓๖๔.๐๐	เมตร	๑,๓๐๐.๐๐	๔๗๐,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๔๙๘.๖๔	๕๔๕,๕๐๔.๙๖
๙	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	๓๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๒๖.๙๘	๑๐๗,๙๐๓.๕๐
					ราคาต้นทุน		รวมราคา	๒,๐๙๐,๕๙๑.๓๓
							สรุปราคากลางทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= ๑,๕๓๔,๕๐๐.๓๙ บาท
 = - บาท
 = - บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= ๑.๓๖๒๔
 =

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N)

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N)

= ๑.๐๐๐๐
 = ๑.๓๖๒๔
 = -

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายศกร นฤสวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายจี๊ด ธรรมธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง วิชาการฯ แทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ

(นายวิชาญ ไชยเสน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิชาการฯ แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ

นายชยานนท์ ทิพย์สัมพันธ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ