

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางจักรยานอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางจักรยานอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะเลขที่ 72/2561
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีทัต ธรรมธิกุล
 - 6.2 นายวิชาญ ไชยเสน
 - 6.3 นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแม่เม่า

ประเภทงาน งานสะพาน

ชื่อโครงการ เทศบาลตำบลแม่เม่า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ตำบล แม่เม่า อำเภอ แม่เม่า จังหวัด ตาก


หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เม่า

แบบแปลน เลขที่.....72../.2561.....ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน ๔๓๓

ประมาณราคามือวันที่ ๒๖.๖.๖๖ พุทธศักราช พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย.....(นายฉัตร วัฒนพงษ์กุล) นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,173,202.14	-ระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน
2	ค่า Factor F. 1.2782	326,384.83	
3	รายการนอก Factor F	30,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	1,529,586.97	
	ปรับให้เหมาะสม	1,500,000	หนึ่งล้านบาทถ้วน




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ธรรมภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เม่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชาญ ไชยเสน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมรักษ์ เต็มลำอางค์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รายการประมาณราคา สร้างสะพานทางจักรยานอ่างเก็บน้ำแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เกาะ อำเภอ แม่เกาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการโดย  (นายณนกร วัฒนพงษ์กุล) นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่ 72./2561

รายการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาน้อยลง (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาน้อยลง (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	งานสะพาน ยาว 20.00 เมตร								
1.	งานเสาเข็มขนาด 0.40x0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร	10.00	ต้น	14,070.00	140,700.00	3,823.00	38,230.00	178,930.00	งานเสาเข็มให้ทำการสำรวจ ทดสอบ Soil Boring Test เพื่อออกแบบความยาวเข็ม
	1.1 งานตอกเสาเข็ม								
	1.2 งานมัดหัวเข็ม	10.00	ต้น	-	-	370.00	3,700.00	3,700.00	หมายเหตุทดสอบไม้ถึง 8.00 เมตร
2.	งานดินลูกรัง	79.30	ม. ³	-	-	99.00	7,850.70	7,850.70	ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริงในราคากลางที่กำหนด
3.	งานคอนกรีต (240 ksc. ลูกบาศก์)	39.62	ม. ³	1,890.00	74,881.80	485.00	19,215.70	94,097.50	
4.	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 6	53.15	กก.	21.64	1,150.17	3.40	180.71	1,330.88	
	4.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9	907.50	กก.	20.73	18,812.48	3.40	3,085.50	21,897.98	
	4.3 เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 12	672.80	กก.	16.95	11,403.96	3.40	2,287.52	13,691.48	
	4.4 เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 16	435.45	กก.	21.18	9,222.83	3.40	1,480.53	10,703.36	
	4.5 เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 25	1,388.62	กก.	18.87	26,203.26	3.40	4,721.31	30,924.57	
5.	แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ทรายตะปูแล้ว)	52.22	ม. ²	417.300	21,791.41	133.00	6,945.26	28,736.67	
6.	วัสดุทรายตัก (Joint Filler)	7.20	ม. ²	200.00	1,440.00	10.00	72.00	1,512.00	
7.	งานวัสดุแนวรอยต่อ (Joint Sealer)	3.00	ลิตร	45.00	135.00	15.05	45.15	180.15	
8.	พื้น PlanK Girder ขนาด 0.35x0.99 เมตร ยาว 10.00 เมตร	10.00	ฟ่อน	37,000.00	370,000.00	1,080.00	10,800.00	380,800.00	
9.	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	103.73	กก.	36.45	3,780.96	-	-	3,780.96	
	ยอดยกไป							778,136.23	

28

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย..... (นายธนกร วัฒนพงษ์กุล) นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							778,136.23	
10.	งานทาสีอาคาร (3 รอบ รวมสองพื้น)	1.20	ม. ²	35.00	42.14	30.00	36.12	78.26	
11.	แผ่นสะท้อนแสงสีขาว	0.14	ม. ²	1,800.00	243.00	-	-	243.00	
12.	งานฉนวนยางของ NEOPERWE	2.50	ม. ²	900.00	2,250.00	90.00	225.00	2,475.00	
13.	งานฉินเบียงกิ่ง	51.06	ม. ³	-	-	80.00	4,084.80	4,084.80	
14.	กล่องแม่ทเทรช ขนาด 1.00x2.00x0.30 เมตร	42.00	กล่อง	720.00	30,240.00	216.00	9,072.00	39,312.00	
15.	งานช่องระบายน้ำสำหรับ ขนาด 0.10x0.20 เมตร	16.00	อัน	51.740	827.84	15.52	248.32	1,076.16	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน งานสะพาน							825,405.45	
	งานถนน คสล. ยาวรวม 88.50 เมตร								
1.	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 2 : 4 (240 Ksc.ลูกบาศก์)	39.83	ลบ.ม.	1,890.00	75,278.70	306.00	12,187.98	87,466.68	
2.	ทรายหยาบรองพื้น	13.28	ลบ.ม.	327.10	4,343.89	99.00	1,314.72	5,658.61	
3.	เหล็ก RB 15 mm. SR.24	117.90	กก.	20.31	2,394.55	3.40	400.86	2,795.41	
4.	เหล็ก WIRE MESH Dia. 4 มม. 0.20 ม. [#]	260.19	ตร.ม.	35.00	9,106.65	5.00	1,300.95	10,407.60	
5.	โฟม	2.50	แผ่น	1.25	3.13	-	-	3.13	
6.	แอสฟัลท์	5.10	ลิตร	12.00	61.20	-	-	61.20	
8.	หินคลุกใช้ต่าง	13.28	ลบ.ม.	296.82	3,941.77	20.00	265.60	4,207.37	
	ยอดยกไป							110,599.99	

รายการประมาณราคา สร้างสะพานทางจักรยานอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเบ็ด หมู่ที่ 1-ตำบลแม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย..... (นายธนกร วัฒนพงษ์กุล) นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาน้อยลง (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาน้อยลง (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							110,599.99	
9.	ดินถมบดอัดแน่น	833.00	ลบ.ม.	277.33	231,015.89	-	-	231,015.89	
10.	งานหินเรียงทั้ง	77.26	ลบ.ม.	-	-	80.00	6,180.80	6,180.80	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน งานถนน คสล.							347,796.68	
	รายการนอก Factor F								
1.	งานทดสอบ Soil Boring Test	2.00	จุด		-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	

44
44

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีทัต ธรรมธิกุล)

(นายวิชาญ ไทยเสน)

(นายธรรมรักษ์ เอี่ยมลำอางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ ข้อมูลราคาค่าวัสดุจาก

ก. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

ข. สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงพาณิชย์

ค. สืบราคาจากร้านค้าประจำเดือนตุลาคม 2560