

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งกล้วย ม.8/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 760,000.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งกล้วย ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขนาดรางกว้าง 0.60 เมตร ยาว 87.00 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอกชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 15.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ 45/2560 งบประมาณ 760,000.-บาท ราคากลาง 760,000.- บาท

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 760,000.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปวงธรรม อุไรวงศ์

6.2 นายธีทัต ธรรมธิกุล

6.3 นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศาลากลางประจวบคีรีขันธ์ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอหาดเจ็ดเสมียน จังหวัดประจวบฯ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เฒ่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

แบบเลขที่ 45/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่เฒ่า อำเภอแม่เฒ่า จังหวัดประจวบฯ

แบบ ป.ร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21/10/2560

คำนวณราคากลางโดย (นายชกร บุญสวัสดิ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศาลากลางประจวบคีรีขันธ์ บ้านทุ่งกล้วย	760,000.00	ระยะเวลาในการดำเนินงาน 120 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	760,000.00	
	ปรับราคากลางลดเหลือตามขั้วประมาณ	760,000.00	
	ราคากลาง		เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่

(นายธีรศักดิ์ ธรรมธิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิชาญ ไชยเสน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งกล้วย จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมะ อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 45/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่เมะ อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560

คำนวณราคากลางโดย (นายศกร บุญสวัสดิ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งกล้วย	582,901.61	1.3070	761,852.40	ระยะเวลาในการดำเนินงาน 120 วัน
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขช่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

761,852.40

760,000.00

ปรับราคาลดเหลือ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน


เฉลี่ย

- ตร.ม.

- บาท/ตร.ม.

(นายธีรศักดิ์ ธรรมธิกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิชาญ ไชยเสน
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำทางสถานีประมงสัตว์น้ำทะเลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

คำนวณราคากลางโดย (นายสุกร บุญสวัสดิ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อวางระบายน้ำเดิมและลาน คสล.	1.00	งาน		-	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2	งานดินชุด	116.00	ลบ.ม.		-	99.00	11,484.00		11,484.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	5.40	ลบ.ม.	327.10	1,766.34	99.00	534.60		2,300.94	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 st. (CUBE)	42.60	ลบ.ม.	1,890.00	80,514.00	306.00	13,035.60		93,549.60	
5	แบบหล่อคอนกรีต	192.00	ตร.ม.	240.00	46,080.00		-		46,080.00	คิดที่ 60 %
6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	321.00	ตร.ม.		-	133.00	42,693.00		42,693.00	เพื่อ 5%
7	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม	36.24	กก.	20.73	751.26	4.10	148.58		899.84	เพื่อ 5%
8	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	1,004.85	กก.	19.72	19,815.64	3.30	3,316.01		23,131.65	เพื่อ 5%
9	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	1,136.82	กก.	17.57	19,973.93	3.30	3,751.51		23,725.43	เพื่อ 9%
10	ลวดผูกเหล็ก	65.00	กก.	32.71	2,126.15		-		2,126.15	
11	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 4 มม.	29.00	ท่อน	424.00	12,296.00	127.00	3,683.00		15,979.00	ค่าแรงคิด 30 %
12	เหล็กแบน ขนาด 75 x 6 มม.	279.00	ท่อน	491.00	136,989.00	147.00	41,013.00		178,002.00	ค่าแรงคิด 30 %
13	สีกับสีน้ำ	202.00	ตร.ม.	55.00	11,110.00	35.00	7,070.00		18,180.00	
14	สีน้ำมัน	202.00	ตร.ม.	50.00	10,100.00	38.00	7,676.00		17,776.00	
15	ผงก่อคอนกรีตฉาบ	122.00	ตร.ม.	124.00	15,128.00	80.00	9,760.00		24,888.00	รวมปูนทราย
16	ฉาบปูนเรียบ	244.00	ตร.ม.	63.00	15,372.00	82.00	20,008.00		35,380.00	รวมปูนทราย
	รวมยอดค่าใช้จ่าย				372,022.31		184,173.30		556,195.61	

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/2

10